ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

N листа	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Разбивочный план М 1:500. Ситуационный план М 1:5000	
3	План благоустройства территории М 1:500	
4	План организации рельефа М 1:500	
5	План сетей инженерно-технического обеспечения М 1:500	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СП 42.13330.2011	Градостроительство. Планировка и застройка городских	
	и сельских поселений	
ГОСТ 8267-93*	Щебень и гравий из плотных горных пород	
	для строительных работ. Технические условия	
ГОСТ 25607-94	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий	
	и оснований автомобильных дорог и аэродромов.	
	Технические условия	
ГОСТ 26633-91	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. ТУ	
	Прилагаемые документы	
	Нет	

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание
Площадь земельного участка в пределах землеотвода	га	2,6595	
Площадь земельного участка в границе проектных работ	м2	1 916,0	
Площадь проектируемой застройки	м2	618,14	
Площадь твердых покрытий, всего, в том числе: - проектируемые а/б покрытия (проезд) - проект. цем. покрытия (отмостка, пандус, тротуар) - существующие а/б и цементные покрытия, сохраняемые	м2 м2 м2 м2	807,0 (324,0) (128,0) (355,0)	
Площадь озеленения	м2	475,0	
Плотность застройки	%	30	
Коэффициент озеленения	%	25	
Коэффициент использования территории	%	75	

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Генеральный план разработан на основании следующих исходных данных:
   - задания на проектирование;
   - Приказа директора ИМСС УрО РАН №31 от 07.08.2015 г.;
   - градостроительного плана земельного участка №RU/90303000-00000000000150512, утв. Департаментом градостроительства и архитектуры г.Перми от 02.07.2015 г (СЭД-22-01-03-515); Кадастровый номер участка строительства 59:01:2118001:10;
   - эскизного проекта "Здание с испытательным стендом по адресу: г.Пермь, ул.Академика Королева, 1", разработанного ИМСС УрО РАН в 2015 г.
2. Система координат МСК-59.
3. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акт освидетельствования скрытых работ:
   - разбивочные работы;
   - планировка территории;
   - послойное уплотнение грунта;
   - устройство каждого слоя твердых покрытий.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающие требования безопасной эксплуатации здания, сооружения и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта Стариков А.А. "___"_____ 2015 г.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	РНФ 14-29-00172-0-ГП			
						Здание с испытательным стендом по адресу: г.Пермь, ул. Академика Королева, 1			
ГИП		Стариков				Генеральный план	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	5
Разраб.		Веприков							
Проверил		Плотников				Общие данные	ИМСС УрО РАН		
Н.контр.		Лядов							

Согласовано

Взам.инв.

Подпись,дата

Инв.подлинника

Копировал

А3