Ведомость рабочих чертежей комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1.1	Общие данные (начало)	
1.2	Общие данные (окончание)	
2	Схема расположения испытательного стенда	
3	Разрезы 1-1, 2-2.	
4	Разрезы 3-3, 4-4.	
5	Разрезы 5-5, 6-6.	
6	Узлы 1, 2	
7	Узел 3	
8	Узлы 4, 5	
9	Узлы 6 ... 9	
10	Монолитное ж/б основание под металлическую конструкцию испытательного стенда	
11	Сводная спецификация конструкций и материалов	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ 3282-74	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения	
Серия 1.400-15	Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций и устройств	
ГОСТ 23279-85	Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий.	
	Прилагаемые документы	
	нет	

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающие требования безопасной эксплуатации здания, сооружения и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта Стариков А.А. "___"_____ 2015 г.

Ведомость видов работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ

№ п/п	Наименование	Примечание
1	Разбивка и вынос осей испытательного стенда	РД-11-02-2006
2	Устройство щебеночной подушки под монолитное ж/б основание	"
3	Укладка мембраны Planter Standard	"
4	Устройство армирования нижней зоны монолитного основания	"
5	Установка опалубки под устройство центральной части монолитного ж/б основания	"
6	Прием смонтированной арматурной сетки нижнего армирования (до укладки бетона)	"
7	Подготовка поверхностей перед бетонированием	"
8	Устройство металлической конструкции испытательного стенда	"
9	Сварные соединения элементов металлической конструкции испытательного стенда	"
10	Установка опалубки под устройство оставшейся части монолитного ж/б основания	"
11	Прием смонтированных арматурных сеток (до укладки бетона)	"
12	Подготовка поверхностей перед бетонированием	"
13	Бетонирование монолитной ж/б конструкции основания	"
14	Прием законченных монолитных конструкций	"
15	Устройство обратной засыпки с послойным уплотнением	"
16	Устройство антикоррозийных покрытий	"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Стариков			
Разраб.		Лядов			
Проверил		Плотников			
Н. контр.		Лядов			

РНФ 14-29-00172-1-КР.3

Здание с испытательным стендом по адресу: г.Пермь, ул.Академика Королева, 1

Здание с испытательным стендом	Стадия	Лист	Листов
	Р	1.1	12
Общие данные (начало)	ИМСС УрО РАН		

Формат А3